



180002280586



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号: WT2020B01C00644



委托单位: 承德泰斯特新材料科技有限公司

样品名称: 泰斯特水性专用底漆

检测类别: 委托检测



国家建筑材料测试中心

中国建材检验认证集团股份有限公司



WT2020B01C00644



国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2020B01C00644

第 1 页 共 2 页

样品名称	泰斯特水性专用底漆	检测类别	委托检测
委托单位	承德泰斯特新材料科技有限公司	商 标	TEXTOR 泰斯特
生产单位	承德泰斯特新材料科技有限公司	样品状态	乳白色液体
收样日期	2020 年 04 月 01 日	样品数量	2kg
生产日期 /批号	2020 年 03 月 30 日	型号规格	渗透型外墙 II 型
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2020 年 04 月 03 日 - 16 日
判定依据	JG/T 210-2018 《建筑内外墙用底漆》		
检测项目	容器中状态、施工性等共计 7 项, 详见第 2 页。		
检测结论	*经检测, 送检样品所检项目的检测结果符合 JG/T 210-2018 标准表 1 外墙 II 型渗透型的技术要求, 检测结果见第 2 页。*		
附注: (此处空白)	签发日期: 2020 年 05 月 08 日 (检测专用章) 检测专用章		

批 准:

审 核:

编 制:

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 010-51167681

邮编: 100024

国家建筑材料质量监督检验中心

检测报告

报告编号: WT2020B01C00644

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求 JG/T 210-2018 表 1 外墙 II 型 渗透型	检测结果	单项 结论	检测依据
1.	容器中状态	无硬块, 搅拌后 呈均匀状态	无硬块, 搅拌后 呈均匀状态	符合	JG/T 210-2018 6.5
2.	施工性	刷涂无障碍	刷涂无障碍	符合	JG/T 210-2018 6.6
3.	干燥时间 (表干)	≤ 2h	1h	符合	GB/T 1728- 1979(2004) 乙法
4.	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合	JG/T 210-2018 6.10 GB/T 1733- 1993(2004) GB/T 1766-2008
5.	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合	JG/T 210-2018 6.11 GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008
6.	抗泛盐碱性	72h 无异常	72h 无异常	符合	JG/T 210-2018 6.14
7.	与下道涂层的 适应性	正常	正常	符合	JG/T 210-2018 6.16

备注: 检测地点: 管庄。

————— 本报告结束 —————

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 010-51167681

邮编: 100024

国检集团简介

中国建材检验认证集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

国检集团始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>